

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja monitoringu w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG nr 1 i KM Państwowej Straży Pożarnej w Koninie"

ADRES INWESTYCJI : Konin ul. Przemysłowa 7

ZAMAWIAJĄCY : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Konin ul. Przemysłowa 7

BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Mikołaj Jarominiak  
Jolanta Kowalska

DATA OPRACOWANIA : 17.02.2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania  
17.02.2016

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 470	m m	470.000	470.000
				RAZEM	470.000
2	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 470	m m	470.000	470.000
				RAZEM	470.000
3	KNR 5-08 0212-01	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 60	m m	60.000	60.000
				RAZEM	60.000
4	KNR AL-01 0501-02 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - uchwyty lub obudowy 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
5	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
6	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
8	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 4	linia linia	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
9	KNR AL-01 0501-02 analogia	Próby funkcjonalne elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
10	KNR AL-01 0503-04 analogia	Próby funkcjonalne elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000