
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

ADRES INWESTYCJI : Konin ul. Przemysłowa 7

ZAMAWIAJĄCY : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Konin ul. Przemysłowa 7

BRANŻA : budowlana + instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Mikołaj Jarominiak

DATA OPRACOWANIA : 17.02.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
17.02.2016

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie istniejącego ogrodzenia (95+60+35+5+5+17.5+27.5+55+17.5+57.5+2.5+45)*2.0	m ² m ²	 845.000	 845.000
				RAZEM	845.000
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km (95+60+35+5+5+17.5+27.5+55+17.5+57.5+2.5+45)*0.2*0.8	m ³ m ³	 67.600	 67.600
				RAZEM	67.600
3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 67.6	m ³ m ³	 67.600	 67.600
				RAZEM	67.600
4	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (95+60+35+5+5+17.5+27.5+55+17.5+57.5+2.5+45)*0.2*0.8	m ³ m ³	 67.600	 67.600
				RAZEM	67.600
5	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. Krotność = 5 67.6	m ³ m ³	 67.600	 67.600
				RAZEM	67.600
6	KNNR 1 0208-02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 5 67.6	m ³ m ³	 67.600	 67.600
				RAZEM	67.600
7	KNR-W 2-02 1801-02 analogia	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 95+60+35+5+5+17.5+27.5+55+17.5+57.5+2.5+45	m m	 422.500	 422.500
				RAZEM	422.500
8	wycena indywidualna	Ogrodzenie systemowe panelowe z siatki z drutów stalowych powlekanych o śr. 5 mm i wys. panelu 1,56 m na słupkach stalowych z kształowników zamkniętych 60*40 zamocowanych w fundamencie betonowym (kolor ogrodzenia RAL 7030) 422.5	m m	 422.500	 422.500
				RAZEM	422.500
9	KNR 4-01 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 100 do 200 mm - malowanie słupków przybramowych - kolor zgodny z RAL 7030 2*1.6	m m	 3.200	 3.200
				RAZEM	3.200
10	wycena indywidualna	Brama stalowa dwuskrzydłowa z kształowników zamkniętych 6,3x1,5 m - kolor zgodny z RAL 7030 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000